COMUNE DI L'AQUILA

Settore Ricostruzione Pubblica

Via Ulisse Nurzia, 5 - 67100 L'Aquila (AQ)

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA
SCUOLA MEDIA DI PAGANICA
- L'AQUILA -

SPAZIO PER EVENTUALI PARERI

PROGETTISTI

RTI
Build_InX plus

CAPOGRUPPO
Arch. Guglielmo GORGGIORIO
Coordinamento RUP
Progettazione Architettonica
Progettazione Ambientale

COMPONENTI
Arch. BARKAS Athanassios
Progettazione Architettonica
Stime dei costi e Computo Metrico
Architettura del paesaggio

Arch. BASSETTI Ilenia
Progettazione Architettonica

Ing. CECILA Andrea
Progettazione Strutturale

Ing. CECI Nando
Progettazione Impiantistica

COLLABORATORI
Arch. Jr. PAOLETTI Dayana
Dott. Arch. PILOTTO Marco
Dott. Arch. FACCHINATO Andrea

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	SUPPORTO AL R.U.P.
Arch. Enrica DE PAULIS	Arch. Andrea ROSIGNOLI Arch. Federica SULPIZIO
IL DIRIGENTE	**APPROVAZIONE**
Arch. Enrica DE PAULIS	

DATA: GIUGNO 2016 — SCALA: 1: 100 — RIF.: **AR 08**

ELABORATO

PROGETTO ARCHITETTONICO

Pianta Piano Terra con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche, delle strutture portanti

CODICE AMBIENTE	DESTINAZIONE	SUPERFICIE UTILE (mq)	MISURE FINESTRE (m)			CODICE AVACO SERRAMENTI	SUP. TOT. FINESTRE (mq)	RAPPORTO SU/R (mq)	RAPPORTO SU/12 (mq)	VERIFICA
	PIANO TERRA									
PT_01	AULA 1A	45,00	8 ×	4,90	H ×	1,50	I101	7,35	5,63		SI
PT_02	AULA 1B	45,02	8 ×	4,90	H ×	1,50	I101	7,35	5,63		SI
PT_03	AULA 1C	45,00	8 ×	4,90	H ×	1,50	I101	7,35	5,63		SI
PT_04	AULA S	48,54	3 ×	3,30	H ×	2,50	I103	8,25	6,07		SI
PT_05	AULA T	75,11	8 ×	4,90	H ×	2,50	I104	13,25	9,39		SI
PT_06	AULA D	85,96	8 ×	4,90	H ×	2,50	I105	13,25	10,75		SI
PT_07	SEGRETERIA	10,00	2 ×	2,60	H ×	1,50	I106	3,60	1,25		SI
PT_08	ARCHIVIO	7,33	VENTILATO E ILLUMINATO ARTIFICIALMENTE								SI
PT_09	SALA PROF.	28,24	8 ×	2,64	H ×	1,50	I110	3,96	3,53		SI
PT_10	UFF. PRESIDE	15,19	4 ×	1,50	H ×	1,50	I111	2,25	1,27		SI
PT_11	UFFICIO	11,43	3 ×	1,50	H ×	1,50	I111	2,25	1,43		SI
PT_12	UFFICIO OPEN SPACE/SALA ATTESA/DISTRIBUZIONE	28,75	7 ×	0,80	H ×	1,50	I112	4,88	3,59		SI
			3 ×	2,45	H ×	1,50	I113				
PT_13	WC PROF. DONNE/DISABILI	5,96	VENTILATO E ILLUMINATO ARTIFICIALMENTE								SI
PT_14	WC PROF. UOMINI	4,98	1 ×	0,60	H ×	1,50	I122	0,90		0,42	SI
PT_15	SALA LETTURA PT	25,77	8 ×	2,45	H ×	2,50	I114	6,13	3,22		SI
PT_16	ANTISMONO	9,54	NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								SI
PT_17	WC ALUNNI DONNE	10,37	1 ×	0,65	H ×	1,50	I116	0,98		0,86	SI
PT_18	WC ALUNNI UOMINI	11,25	1 ×	0,65	H ×	1,50	I116	0,98		0,94	SI
PT_19	WC DISABILI	5,58	VENTILATO E ILLUMINATO ARTIFICIALMENTE								SI
PT_20	ASCENSORE	5,64	NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								SI
PT_21	MAGAZZINO 1	5,00	NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								SI
PT_22	DISTRIBUZIONE PT	352,34	SUPERFICIE CHE ATTUALE CLASSIFICA AREA/CIRC. RAZIONALE PER CUBATURA								SI
PT_23	AULA MAGNA	118,50	8 ×	4,90	H ×	1,50	I118	14,85	14,81		SI
			8 ×	1,80	H ×	2,10	I119				
			8 ×	2,10	H ×	0,60	I121				
			1 ×	0,60	H ×	2,10	I120				
PT_24	AULA M	36,55	2 ×	0,60	H ×	1,50	I118	4,95	4,57		SI
			2 ×	0,60	H ×	1,50	I118				
			1 ×	0,60	H ×	1,50	I118				
			1 ×	1,50	H ×	1,50	I111				
			4 ×	1,80	H ×	2,10	I119				
PT_25	ANTISMONO MENSA	17,36	8 ×	1,35	H ×	1,50	I123	6,57		1,45	SI
PT_26	WC MENSA DONNE	15,74	3 ×	1,20	H ×	1,50	I136	1,50		1,31	SI
PT_27	WC MENSA UOMINI	13,72	1 ×	0,80	H ×	1,50	I132	1,20		1,14	SI
PT_28	WC MENSA DISABILI	3,13	VENTILATO E ILLUMINATO ARTIFICIALMENTE								SI
PT_29	MENSA	76,03	8 ×	3,50	H ×	2,50	I124	17,50	9,50		SI
			8 ×	3,50	H ×	2,50	I125				
PT_30	CUCINA MENSA	19,07	1 ×	1,50	H ×	1,50	I131	2,25		1,59	SI
PT_31	DISIMPEGNO MENSA	4,23	NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								SI
PT_32	SPOGLIATOIO ADDETTI MENSA	4,60	VENTILATO E ILLUMINATO ARTIFICIALMENTE								SI
PT_33	WC ADDETTI MENSA	2,72	1 ×	0,60	H ×	1,50	I122	0,90		0,23	SI
PT_34	DISPENSA MENSA	3,88	1 ×	0,50	H ×	0,80	I126	0,40		0,24	SI
PT_35	PALESTRA *Indice n° 35 quota Piano Primo)*	598,62	8 ×	2,70	H ×	2,10	I133	5,67	63,33		SI
			8 ×	6,30	H ×	2,10	I131	13,23			
			8 ×	2,70	H ×	2,10	I132 (a blocchi)	45,36			
							TOTALE	64,26			
PT_38	FILTRO 1	4,13	NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								SI
PT_37	SPOGLIATOIO 1/WC/DOCCE	31,56	3 ×	1,20	H ×	0,75	I127	2,70		2,63	SI
PT_38	SPOGLIATOIO/WC PROF. 1	8,34	1 ×	1,20	H ×	0,75	I128	0,75		0,70	SI
PT_39	DEPOSITO PALESTRA	20,03	1 ×	1,20	H ×	0,75	I127	0,90			SI
			NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								
PT_40	FILTRO 2	4,13	NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								SI
PT_41	INFERMERIA/WC	17,23	1 ×	0,60	H ×	0,75	I130	1,50		1,44	SI
			1 ×	1,42	H ×	0,75	I127				
PT_42	WC DISABILI	4,50	VENTILATO E ILLUMINATO ARTIFICIALMENTE								SI
PT_43	FILTRO 3	4,13	NON NECESSITA DI AREA E LUCE DIRETTA								SI
PT_44	SPOGLIATOIO 2/WC/DOCCE	31,00	3 ×	1,20	H ×	0,75	I127	2,70		2,58	SI
PT_45	SPOGLIATOIO/WC PROF. 2	8,35	1 ×	1,20	H ×	0,75	I128	0,75		0,70	SI
	TOTALI PIANO TERRA	1895,45									